

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Starostwo Powiatowe w Makowej Mazowieckim</b>					
<b>1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>					
1	<b>KNR-W 2-02</b>	Ostony okien i drzwi folią polietylenowa oraz posadzek	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0923-01</b>	poz.10+poz.11+poz.12+poz.8	m <sup>2</sup>	573.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>573.00</b>
2	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0353-05</b>	1.0*2.05*3+1.45*2.05	m <sup>2</sup>	9.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.12</b>
3	<b>KNR-W 4-01</b>	Demontaż krat na drzwiach- analogia	szt.		
d.1	<b>1306-01</b>	2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie parapetów - analogia	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0535-08</b>	1.82*0.5*2+2.0*0.5	m <sup>2</sup>	2.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.82</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Odbicie tynków wewn. zdjęcie tynku żywicznego	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0701-03-ana-</b> <b>logia</b>	8.2*1.7	m <sup>2</sup>	13.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.94</b>
6	<b>KNR 0-31</b>	Przełożenie grzejnika w holu wejściowym	szt.		
d.1	<b>0205-01-ana-</b> <b>logia</b>	1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7	<b>KNR 5-08</b>	Przełożenie dwóch gniazd	szt.		
d.1	<b>0309-03-</b> <b>analogia</b>	2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>2 Malowanie klatki schodowej plus prace towarzyszące</b>					
8	<b>KNR-W 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów ozdobnych	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1212-08</b>	(6.4*2+3.4)*1.2+0.9*2.1*4	m <sup>2</sup>	27.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.00</b>
9	<b>KNR-W 2-02</b>	Parapet wewnętrzny z konglomeratu	m		
d.2	<b>2104-04</b>	1.95+2.05+1.95	m	5.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.95</b>
10	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe +50%R za utrudnienia	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>202 1134-02</b>	3.4*2+3.15*(0.4*0.6*2)+6.2*5.0+6.2*3.43+27.8*2+3.96*3.82+0.86*3.82*2+4.0*3.82*2+6.25*3.82+1.94*3.82*2+0.7*2.7*2-0.9*2.1*4	m <sup>2</sup>	203.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>203.35</b>
11	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome +50% R za utrudnienia	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>202 1134-01</b>	6.2*6.2+3.96*4.82+1.94*6.25	m <sup>2</sup>	69.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.65</b>
12	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania +R50% za utrudnienia	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1505-01</b>	poz.10+poz.11	m <sup>2</sup>	273.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>273.00</b>
13	<b>kalkulacja</b>	Montaż kinkietów ściennych z poszpachlowaniem bruzd + oświetlenie nad	szt.		
d.2	<b>własna</b>	drzwiami sali konferencyjnej	szt.	6.00	
		6		<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
14	<b>KNR 5-08</b>	Przełożenie opraw oświetleniowych ściennych	szt.		
d.2	<b>0504-01-ana-</b> <b>logia</b>	3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
15	<b>Kalkulacja</b>	Wywiezienie gruzu i elementów z rozbiórki z utylizacją	szt		
d.2	<b>indywidual-</b> <b>na</b>	1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
16	<b>KNR-W 2-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1022-01</b>	kończone	m <sup>2</sup>	6.00	
		1.0*2.0*3		<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	<b>KNR-W 2-02</b> d.2 <b>1026-01</b>	Ościeżnice drewniane zwykłe + próg 1.0*2.05*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.15</b>
18	<b>KNR-W 2-02</b> d.2 <b>2011-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 8.2*1.7+2*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.94</b>
19	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>0708-02</b>	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach 2.05*6+1.0*3+2.05*4	m m	23.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.50</b>
20	<b>KNR 0-28</b> d.2 <b>2630-05-ana-</b> <b>logia</b>	Malowanie farbą - lakier 0.93*1.7*2+3.96*1.7+4.82*1.7*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.28</b>
21	<b>KNR-W 5-08</b> d.2 <b>0307-03-ana-</b> <b>logia</b>	Montaż włącznika światła i gniazd- wymiana 8	szt. szt.	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
22	<b>Kalkulacja</b> d.2 <b>własna</b>	Obudowa kaloryfera 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
23	<b>Kalkulacja</b> d.2 <b>własna</b>	Wykonanie napisu nad drzwiami sali konferencyjnej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
24	<b>KNR 2-02</b> d.2 <b>1605-03</b>	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitych przy wys.do 7 m poz.10+poz.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	273.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>273.00</b>
25	<b>Kalkulacja</b> d.2 <b>własna</b>	DDrewniana półka na dokumenty z płyty meblowej o wym. dł. 150 cm szer. 37 cm 1	elem. elem.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>